

## Vragen en antwoorden hondenkennels

NL

Punt/ Paragraaf	Pagina- nummer	Vraag	Antwoord
D.12.1.	43	<p>Boete van 250.00 €/kalenderdag. Is het mogelijk om voor de eerste bestelling een levertijd te krijgen van <b>120 kalenderdagen – dit zijn 80 werkdagen</b> (want er volgt wellicht een bestelling van grotere aantallen zoals 30 of 50 stuks). Als u weet dat slechts één kennel per dag kan geplaatst worden, zijn er al minimum 60 werkdagen nodig tot het plaatsen van 30 kennels.</p> <p>Bij latere bestellingen is 42 kalenderdagen wel haalbaar, en nadien 250.00 € boete per dag OK, met maximum van 5% op het totaalbedrag!</p>	We kunnen de leveringstermijn van de bestelling niet verlengen.
E.2.1. en E.2.2.	46 en 48	<p><b>In post 1 en 2 ( enkele kennel )</b> dienen de wanden vervaardigd te zijn uit massief houten planken met een dikte van minstens 10 mm en in post 3 en 4 (dubbele kennel) met een dikte van minstens 26 mm en maximaal 44 mm. Kunt u bevestigen dat er inderdaad een verschil zit in de minimale eisen wat dikte betreft in post 1 en 2 ten opzichte van post 3 en 4?</p>	Omwille van de juiste lezing hebben we een erratum opgeladen op e-notification.
E.2.1. en E.2.3.	46 en 51	<p>Een epoxy laag vult alle oneffenheden op en zorgt dat de anti-sliplaag zijn werking verliest. <b>Wordt de anti-slipvloer door het toevoegen van een epoxylaag niet te glad?</b></p>	De bedoeling van de epoxylaag is voornamelijk om de indringing van vocht in de bodemplaat tegen te gaan. Indien enkel kan voorzien worden in een anti-sliplaag is dit ook aanvaardbaar.
E.2.3. en E.2.4.	50 en 52	<p><b>Bij post 3 en 4</b> staat beschreven <i>”de 2 enkele kennels dienen zowel naast elkaar (zij aan zij) als achter elkaar (rug aan rug) geplaatst te kunnen worden”</i></p> <p><b>Dien je met dezelfde wanden van de kennel die zij aan zij geplaatst is ook een kennel die rug aan rug geplaatst is te kunnen bouwen zonder toevoegen of wijzigen van wanden?</b></p>	Er zal sowieso bij elke bestelling worden aangegeven op welke wijze de kennels geplaatst moeten worden.

		<p>Bij de 2 enkele kennels die zij aan zij zijn geplaatst, zijn de zijwanden en tussenwand 3-3,5 meter lang en de totale achterwand is 4 meter lang (2 meter per kenneel).</p> <p><b>Indien het antwoord bevestigend is, dienen de wanden dan dezelfde lengte te hebben?</b></p> <p><b>Indien het antwoord ontkennend is, wordt er bij bestelling aangegeven of kenneel zij aan zij of rug aan rug geplaatst moet worden?</b></p>	
E.2.4.	54	<p>Mag de beton gewapend gegoten worden en nadien bijv. een week later afgeschraapt tot gelijke vloer, als dat milieuvriendelijk gebeurt?</p>	<p>betondek graag gewapend met wapeningsnet van 8mm. Ik weet niet wat er bedoeld wordt met afschrappen tot gelijke vloer. Bvb. heb hier thuis beton laten gieten en heb deze onmiddellijk genivelleerd met een trilplaat....</p>
E.2.5.	54	<p>MONTAGE/DEMONTAGE Moet hierin bij nieuwe montage ook weer een hele betonplaatsing worden voorzien, en inbouwen in de prijs?</p>	<p>een volledig nieuw betondek is enkel te voorzien indien bij de plaatsing van een nieuwe kenneel er nog geen betondek aanwezig is. Plaatsing van een nieuwe kenneel waar er reeds een betondek aanwezig - geen nieuwe beton</p>
E.2.6	55	<p>Vorbereiding ondergrond omhelst enkel het uurloon voor de uitgraving/nivellering of ook de kilometervergoeding/afstand?</p>	<p>Als de inschrijver voor de voorbereidende werken transportkosten wenst in rekening te brengen dan dient hij deze mee op te nemen in het uurloon. Er kunnen geen aparte transportkosten voor de voorbereidende werken worden aangerekend.</p>
E.2.8.	55	<p>In post 9 wordt gesproken over damwand.</p> <p><b>Wordt hiermee de tussenwand bedoeld?</b></p> <p><b>Moet deze van damwand (stalenwand) zijn of staal met kunststof vulling zoals omschreven bij post 3 en 4 onder scheidingswand?</b></p>	<p>Damwand = tussenwand</p> <p>Omwille van de juiste lezing hebben we een erratum opgeladen op e-notification.</p>

## Questions et réponses chenils pour chiens

FR

Point/ Paragraphe	Numéro de page	Question	Réponse
D.12.1.	43	<p>Amende de 250,00 €/jour calendaire. Est-il possible d'obtenir un délai de livraison de <b>120 jours calendaires pour la première commande - soit 80 jours ouvrables</b> (parce qu'il peut y avoir une commande pour un nombre plus important, comme 30 ou 50 pièces). Si vous savez qu'un seul chenil peut être placé par jour, il faut déjà un minimum de 60 jours ouvrables pour placer 30 chenils.</p> <p>Pour les commandes suivantes 42 jours calendaires sont possibles, et après cela 250.00 € d'amende par jour OK, avec un maximum de 5% sur le montant total !</p>	Nous ne pouvons pas prolonger le délai de livraison de la commande.
E.2.1. et E.2.2.	46 et 48	<p><b>Aux points 1 et 2 (chenils simples)</b>, les parois doivent être en bois massif d'une épaisseur minimale de 10 mm, et aux points 3 et 4 (chenils doubles) d'une épaisseur minimale de 26 mm et maximale de 44 mm. Pouvez-vous confirmer qu'il y a bien une différence entre les exigences minimales d'épaisseur des points 1 et 2 et celles des points 3 et 4 ?</p>	Pour une lecture correcte, nous avons téléchargé un erratum dans e-notification.
E.2.1. et E.2.3.	46 et 51	<p>Une couche d'époxy comble toutes les irrégularités et fait en sorte que la couche antidérapante perde son effet. <b>Le sol antidérapant ne va-t-il pas devenir trop glissant en ajoutant une couche d'époxy ?</b></p>	Le but de la couche d'époxy est principalement d'empêcher l'humidité de pénétrer dans la plaque de base. Si seule une couche antidérapante peut être fournie, cela est également acceptable.
E.2.3. et E.2.4.	50 et 52	<p><b>Aux points 3 et 4</b> il est décrit "<i>les 2 chenils individuels doivent pouvoir être placés côte à côte ou dos à dos</i>".</p> <p><b>Doit-on pouvoir utiliser les mêmes murs du chenil placés côte à côte pour construire un chenil placé dos à dos sans ajouter ou modifier des murs ?</b></p> <p>Pour les 2 chenils simples placés côte à côte, les parois latérales et la cloison font 3-3,5 mètres de long et la paroi arrière totale fait 4 mètres de long (2 mètres par chenil).</p> <p><b>Si la réponse est oui, les murs doivent-ils être de la même longueur ?</b></p> <p><b>Si la réponse est non, lors de la commande, spécifiez-vous si les chenils</b></p>	Avec chaque commande, nous vous indiquerons comment placer les chenils.

		<b>doivent être placés côte à côte ou dos à dos ?</b>	
E.2.4.	54	Peut-on couler le béton avec une armature et ensuite, par exemple une semaine plus tard, le racler pour obtenir un sol plat, si cela est fait dans le respect de l'environnement ?	Le pont en béton est renforcé par un treillis d'armature de 8 mm. Je ne sais pas ce qu'on entend par "gratter pour égaliser le sol". Par exemple, j'ai fait couler du béton chez moi et je l'ai immédiatement nivelé avec une plaque vibrante.....
E.2.5.	54	MONTAGE/DEMONTAGE Doit-il être inclus dans le prix d'une nouvelle installation ?	Une terrasse en béton entièrement nouvelle ne peut être fournie que s'il n'y a pas de terrasse en béton au moment de la mise en place d'un nouveau chenil. Placement d'un nouveau chenil là où il y a déjà une terrasse en béton - pas de nouveau béton
E.2.6	55	La préparation de la surface comprend uniquement le taux horaire pour l'excavation/le nivellement ou également l'indemnité kilométrique/la distance ?	Si le soumissionnaire souhaite facturer des frais de transport pour les travaux préparatoires, il doit les inclure dans le tarif horaire. Aucun frais de transport séparé pour les travaux préparatoires ne peut être facturé.
E.2.8.	55	Le point 9 concerne la cloison pleine. <b>S'agit-il de la paroi de séparation ?</b> <b>Doit-il être en cloison pleine (paroi en acier) ou en acier avec un remplissage en plastique comme décrit aux points 3 et 4 sous la cloison de séparation ?</b>	Cloison pleine = paroi de séparation  Pour une lecture correcte, nous avons téléchargé un erratum dans e-notification.